

GEBERIT GIS

SOLUTIONS  
**POUR VOS  
SALLES D'EAU**

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

# SYSTÈME D'INSTALLATION

## DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le Geberit GIS se compose essentiellement d'un système porteur, d'éléments de montage et de revêtement. Le système de construction GIS s'adapte de manière optimale aux systèmes d'alimentation en eau portable PushFit, FlowFit, Mepla et Mapress ainsi qu'aux systèmes d'évacuation Silent-db20, Silent-PP et Geberit PE-HD. Le système permet la réalisation de parois en applique, de parois de séparation ainsi que d'ilots. L'installateur réalise l'ensemble de l'installation jusqu'au revêtement prêt à recevoir le carrelage. Le gain de temps de construction devient une réalité grâce à la préfabrication GIS.



## ÉLÉMENTS D'INSTALLATION GEBERIT GIS. UNE SOLUTION APPROPRIÉE À CHAQUE APPLICATION SANITAIRE



# PRÉFABRICATION EN ATELIER, **MONTAGE FINAL SUR LE CHANTIER**

Le système d'installation GIS est le système de construction légère destiné aux installations en série et à la conception personnalisée des locaux. Grâce à la préfabrication de parois d'installation complètes, le temps de transformation des locaux sanitaires est écourté et de ce fait également meilleur marché.

**PRÉFABRICATION: EN UN MINIMUM D'ÉTAPES DEPUIS LA PLANIFICATION JUSQU'À L'INSTALLATION SUR LE CHANTIER**



↑  
Avec le logiciel Geberit ProPlanner  
– Planification du plan et de l'élévation  
– Établissement des listes de matériel, des coupes ainsi que les plans de montage



↑  
Préfabrication en atelier ou chez le préfabricateur et transport sur le chantier

- Montage en atelier indépendamment des intempéries et des délais
- Optimisation du temps de travail et des coûts
- Châssis adaptés au transport également en cas d'espaces exigus
- Temps d'installation fortement réduit grâce au montage par module sur le chantier
- Importante valeur ajoutée pour l'entreprise



↑  
Étape 1: Montage de l'élément GIS préfabriqué sur le chantier par l'installateur.



↑  
Étape 2: Pose de la bande isolante et de séparation antibruit, du revêtement en placoplâtre 18 mm du système Geberit GIS.



↑  
Étape 3: Installation terminée suite à la pose du carrelage et des appareils dans le respect des délais et des normes en vigueur.

## Ensemble des locaux sanitaires

Hôtels, hôpitaux  
et piscines



Locaux publics /  
semi-publics



Locaux sans obstacles  
(adaptés aux personnes  
à mobilité réduite)












Bâtiments privés





## Possibilité d'aménagement multiple des locaux



## Ensemble des parois d'installation



## Parois en applique à hauteur partielle




Max. 500 cm

Illimitée

Max. 45 cm

## Parois en applique à hauteur du local



Max. 500 cm

Illimitée

Max. 45 cm

## Parois de séparation à hauteur du local



Max. 360 cm

Illimitée

Max. 45 cm

Max. 450 cm

Max. 350 cm

Max. 45 cm

## Séparations de locaux à hauteur partielle et à hauteur du local



Max. 360 cm

Max. 250 cm

Max. 44 cm

## Séparations de locaux et îlots à hauteur partielle



Max. 150 cm

Max. 250 cm

Max. 44 cm

- Protection contre le bruit homologuée selon SIA 181 et protection incendie selon AEAI
- Système complet testé avec les conduites d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées
- Conception de salles de bains avec aménagement individuel
- Calcul précis du matériel et du montage
- Gain de temps et économie d'argent grâce à la préfabrication
- Optimisation du déroulement de l'installation grâce à la technologie du système d'un seul fabricant
- Planification facilitée grâce au logiciel ProPlanner



**Geberit s.a.r.l.**  
Z.A. du Bois Gasseau  
CS 40252 Samoreau  
77215 Avon Cedex

T +33 1 60 71 66 66

[www.geberit.fr](http://www.geberit.fr)

**Aurélien FAIVRE**  
Resp. Construction Hors-site

**06.33.66.85.99**  
[aurelien.faivre@geberit.com](mailto:aurelien.faivre@geberit.com)

